



CONSTRUTORA

EIRELI

Silva & Freitas - (83) 9 96223-9000

freitasantosf@gmail.com

Obra
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO INTEGRAL PARAIBA NO MUNICÍPIO DE LUCENA-PB

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Paraíba
ORSE - 09/2021 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,83%
Mensalista:
72,25%

B.D.I.
0,25

Orçamento Sintético com ADITIVO

EM	código	BANCO	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNITÁRIO (com)		VALOR TOTAL (R\$)
					Contratada	Realizada a maior		Contratado	Realizado	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							18.745,12
1.1	1776	ORSE	Placa de obra em chapa galvanizada 26	m²	2,49		250,00	312,50		778,12
1.1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	12,43		769,83	962,28		11.961,14
1.3	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	101,16		47,50	59,37		6.005,86
2			MOVIMENTO DE TERRAS							4.521,05
2.1	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	28,88		23,20	29,00		837,52
2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	52,16		56,50	70,62		3.683,53
2.3		SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	28,88	371,12		29,00	0,00	837,52
3			INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES							69.746,40
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS							69.746,40
3.1.1	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 (pilares)	m³	5,16		468,38	585,47		3.021,02
3.1.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 (embasamento)	m³		6,86	468,38	585,47		0,00
3.3	1506055	SICRO	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	58,48		367,84	460,61		26.934,59

Luciano Almirim de Lima
Chefe de Obras e Fiscalização
CREA - 164081729-7/PB.
MAT - 31929

José Luciano Menezes da Cunha
Engenheiro Civil
CREA/PB 161849609-3

Jeivouq Lima de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA 160.219.129.8

Ao

Setor de Licitação

Att: Sr. Samuel

Assunto: **Aditivo de valor Ref. construção de uma creche padrão Integra Paraíba no município de Lucena - PB**


JUSTIFICATIVA TÉCNICA


Em vistoria realizada in loco na obra de Construção de uma Creche Padrão Integra Paraíba, realizada pela equipe técnica de engenharia da Prefeitura Municipal de Lucena-PB, constatamos o seguinte: A referida obra encontra-se em fase de execução bastante adiantada e informamos que na referida planilha orçamentária não consta de vários serviços onde serão definidos como Aditivo.

- Execução do muro de contorno da referida creche (Exceto o muro frontal, pois consta em planilha). Completo de escavação/pilares em concreto armado, alvenaria de pedra argamassada, alv. de embasamento, radier e cinta, chapisco e reboco h = 2,50m.
- A estrutura do gradil e portão frontal deverá ser substituída por estrutura em alumínio.
- Deverá ser executado os serviços de Escavação de valas, alvenaria em pedra argamassada, alvenaria de embasamento de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos para assentamento das vigas baldrames.
- Execução de reaterro nos serviços de movimento de terra.
- Lastro de concreto magro em blocos de coroamento ou sapatas (Embasamento).
- Execução de vergas em concreto na mureta onde receberá o gradil metálico.
- Execução de tanque séptico (Fossa) retangular.
- Execução de Filtro Anaeróbico circular em concreto pré-moldado.

Informamos que os Custos para o referido aditivo de valores é da ordem de **R\$.197.971,30 (Cento e noventa e sete mil, novecentos e setenta e um reais e trinta centavos).**

Lucena, 19 de dezembro de 2022.


Luciano Amorim de Lima
Chefe de Obras e Fiscalização
CREA - 160081729-7/PB.
MAT - 31929


José Luciano Menezes da Cunha
Engenheiro Civil
CREA/PB 161849609-3